





VZOROVÝ PRIEČNY REZ
CHODNÍK PRI RD A OPLATENÍ



BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STN EN 1338	60 mm
DRVENÉ KAMENIVO 4/8, STN EN 13242	30 mm
ŠTRKODRVNÁ ŠD, 315 Gc, STN 736126	120 mm
ŠTRKODRVNÁ ŠD, 45 Gc, STN 736126	150 mm
CELKOVÁ HRúbKA KONŠTRUKCIE	360 mm

VZOROVÝ PRIEČNY REZ
CHODNÍK S NAROJENÍM SPEVNENÝCH PLÔCH



BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STN EN 1338	60 mm
DRVENÉ KAMENIVO 4/8, STN EN 13242	30 mm
ŠTRKODRVNÁ ŠD, 315 Gc, STN 736126	120 mm
ŠTRKODRVNÁ ŠD, 45 Gc, STN 736126	150 mm
CELKOVÁ HRúbKA KONŠTRUKCIE	360 mm

KONŠTRUKCIA VIAZDOV
PODĽA JESTVUJÚCEHO STAVU

(K1)	CEMENTOVÝ BETÓN STN EN 206 - 1 - C25/30	160 mm
	ŠTRKODRVNÁ ŠD, 45 Gc, STN 736126	200 mm
	CELKOVÁ HRúbKA KONŠTRUKCIE	360 mm

(K2)	BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm
	DRVENÉ KAMENIVO 4/8, STN EN 13242	30 mm
	ŠTRKODRVNÁ ŠD, 315 Gc, STN 736126	120 mm
	ŠTRKODRVNÁ ŠD, 45 Gc, STN 736126	150 mm
	CELKOVÁ HRúbKA KONŠTRUKCIE	360 mm

(K3)	ŠTRKODRVNÁ ŠD, 315 Gc, STN 736126	250 mm
	ŠTRKODRVNÁ ŠD, 45 Gc, STN 736126	110 mm
	CELKOVÁ HRúbKA KONŠTRUKCIE	360 mm

CHODNÍK - ÚSEK A

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Július Jahelka	PROJEKTANT: Ing. Július Jahelka	ING. JÚLIUS JAHIELKA - JALLA Štefánikovo námestie 599 908 48 KOPČANY e-mail: jahelka.j@gmail.it-com.sk tel: 0905 322391
OBJEDNÁVATEĽ: OBEC KOPČANY, Kollárova 318, 908 48 KOPČANY	KRAJ: Tmavský	OKRES: Skalica
AKCIA: CHODNÍK KOPČANY, BRATISLAVSKÁ ULICA - II. ETAPA	FORMÁT: 3 x A4	DÁTUM: 06/2020
OBJEKT: SO - CHODNÍK	STUPEŇ: DSP	MIERKA: 1:50
OBSAH: VZOROVÉ PRIEČNE REZY	ČÍSLO: 6.1	PARÉ: