


ETAPY VÝSTAVBY

SO - CHODNÍK - ÚSEK B ETAPA "3"



TP 6/2013

PRACOVNÉ MIESTO V OBCI

SCHÉMA B6

Zabezpečenie oblasti dlhodobého pevného pracovného miesta

ZÚŽENIE VOZOVKY NA JEDEN JAZDNÝ PRUH

RIADENIE PREMÁVKY CESTNOU SVETELNOU SIGNALIZÁCIOU

PRACOVNÍSKO SA BUDE POSTUPNE POSÚVAŤ PO ÚSEKOCH PODĽA HARMONOGRAMU VÝSTAVBY

LEGENDA DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA:

- 135 - SVETELNÉ SIGNÁLY - 2ks
- 131 - PRÁCA - 4ks
- 212 - PRIKÁZANÝ SMER OBCHÁDZANIA VPRAVO - 1ks
- 212 - PRIKÁZANÝ SMER OBCHÁDZANIA VĽAVO - 1ks
- 233 - ZÁKAZ PEŠEJ PREMÁVKY - 2ks
- 254 - ZÁKAZ PREDCHÁDZANIA - 2ks
- 264 - KONIEC ZÁKAZU PREDCHÁDZANIA - 2ks
- 507 - NEPLATÍ PRE - 2ks
- TEXT - "OKREM PRACOVNÍKOV STAVBY"
- VÝSTRAŽNÉ SVETLO TYPU VS1 (TRIEDA L8H) - 8ks
- 701 - ZÁBRANA NA OZNAČENIE UZÁVIERKY - 2ks
- 701 - ZÁBRANA NA OZNAČENIE UZÁVIERKY - 2ks
- 702 - SMEROVACIA DOSKA ĽAVÁ, PRAVÁ - 8ks/50m
- SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA - 2ks

CHODNÍK - ÚSEK B - ETAPA "3"

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		PROJEKTANT:	
Ing. Július Jahelka		Ing. Július Jahelka	
OBJEDNÁVATEĽ: OBEC KOPČANY, Kollárova 318, 908 48 KOPČANY		Ing. J. JAHIELKA - JALIA	
KRAJ: Trnavský		OKRES: Skalica	
AKCIA:		FORMÁT:	
CHODNÍK KOPČANY,		DÁTUM:	
BRATISLAVSKÁ ULICA - II. ETAPA		STUPEŇ:	
OBJEKT:		MIERKA:	
SO - CHODNÍK		ČÍSLO:	
OBSAH:		PARÉ:	
SITUÁCIA DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA		11.23	