




VZOROVÝ PRIEČNY REZ
CHODNÍK PRI RD A OPLOTENÍ




VZOROVÝ PRIEČNY REZ
CHODNÍK S NAROJENÍM SPEVNENÝCH PLÔCH




VZOROVÝ PRIEČNY REZ
CHODNÍK V ZELENÍ




KONŠTRUKCIA VIAZDOV
PODĽA JESTVUJÚCEHO STAVU



BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STN EN 1338	60 mm
DRVENÉ KAMENIVO 4/8, STN EN 13242	30 mm
ŠTRKODRVNÁ ŠD, 315 Gc, STN 736126	120 mm
ŠTRKODRVNÁ ŠD, 45 Gc, STN 736126	150 mm
CELKOVÁ HRúbKA KONŠTRUKCIE	360 mm



BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STN EN 1338	60 mm
DRVENÉ KAMENIVO 4/8, STN EN 13242	30 mm
ŠTRKODRVNÁ ŠD, 315 Gc, STN 736126	120 mm
ŠTRKODRVNÁ ŠD, 45 Gc, STN 736126	150 mm
CELKOVÁ HRúbKA KONŠTRUKCIE	360 mm



BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STN EN 1338	60 mm
DRVENÉ KAMENIVO 4/8, STN EN 13242	30 mm
ŠTRKODRVNÁ ŠD, 315 Gc, STN 736126	120 mm
ŠTRKODRVNÁ ŠD, 45 Gc, STN 736126	150 mm
CELKOVÁ HRúbKA KONŠTRUKCIE	360 mm

K1	CEMENTOVÝ BETÓN STN EN 206 - 1 - C25/30	160 mm
	ŠTRKODRVNÁ ŠD, 45 Gc, STN 736126	200 mm
	CELKOVÁ HRúbKA KONŠTRUKCIE	360 mm
K2	BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm
	DRVENÉ KAMENIVO 4/8, STN EN 13242	30 mm
	ŠTRKODRVNÁ ŠD, 315 Gc, STN 736126	120 mm
	ŠTRKODRVNÁ ŠD, 45 Gc, STN 736126	150 mm
	CELKOVÁ HRúbKA KONŠTRUKCIE	360 mm
K3	ŠTRKODRVNÁ ŠD, 315 Gc, STN 736126	250 mm
	ŠTRKODRVNÁ ŠD, 45 Gc, STN 736126	110 mm
	CELKOVÁ HRúbKA KONŠTRUKCIE	360 mm

CHODNÍK - ÚSEK C

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT:
Ing. Július Jahelka	Ing. Július Jahelka
OBJEDNÁVATEĽ: OBEC KOPČANY, Kollárova 318, 908 48 KOPČANY	
KRAJ: Trnavský	OKRES: Skalica
AKCIA: CHODNÍK KOPČANY, BRATISLAVSKÁ ULICA - II. ETAPA	FORMÁT: 4 x A4
OBJEKT: SO - CHODNÍK	DÁTUM: 06/2020
OBSAH: VZOROVÉ PRIEČNE REZY	STUPEŇ: DSP
	MIERKA: 1:50
	PARÉ:
	ČÍSLO: 6.3